平成27年度 設 計 書			
工 事 番 号	生涯学習課 市民会館・図書館担当 第　　号		
河 川 路 線 名			
施 工 位 置	山梨市 万力 地内		
事 業 名	社会資本整備総合交付金事業(都市再生整備計画)		
工 事 名	山梨市民会館耐震改修及び市立図書館整備機械設備工事(継続)		
工 事 概 要	RC造(一部SRC造) 4階建て 延床面積5,991㎡ 山梨市民会館耐震改修及び市立図書館整備機械設備工事　1式		
工 事 価 格	円	請負工事価格	円
消費税相当額	円	消 費 税 額	円
請 負 工 事 費	円	請 負 代 金 額	円

山 梨 市

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	山梨市民会館耐震改修及び市立図書館整備機械設備工事							
Ⅰ	直接工事費			1.0	式			
Ⅱ	共通費			1.0	式			
	工事価格							
	消費税相当額							
	請負工事費							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
Ⅰ	直接工事費							
A	衛生設備工事			1.0	式			
B	空調設備工事			1.0	式			
C	撤去工事			1.0	式			
D	既存設備現状復元工事			1.0	式			
E	アスベスト除去工事			1.0	式			
F	舞台機構設備工事			1.0	式			
	直接工事費計							
Ⅱ	共通費							
1	共通仮設費							
2	現場経費							
3	一般管理費							
	共通費計							
	合　計　Ⅰ＋Ⅱ							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
A	衛生設備工事							
1	衛生器具設備工事			1.0	式			
2	給水設備工事			1.0	式			
3	排水通気設備工事			1.0	式			
4	給湯設備工事			1.0	式			
5	ガス設備工事			1.0	式			
6	屋内消火栓設備工事			1.0	式			
	衛生設備工事　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
B	空調設備工事							
1	空調機器設備工事			1.0	式			
2	空調機オーバーホール工事			1.0	式			
3	空調配管配線設備工事			1.0	式			
4	空調風導設備工事			1.0	式			
5	自動制御設備工事			1.0	式			
6	油設備工事			1.0	式			
7	換気機器設備工事			1.0	式			
8	換気風導設備工事			1.0	式			
	空調設備工事　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
C	撤去工事							
1	衛生機器撤去工事			1.0	式			
2	空調設備撤去工事			1.0	式			
3	廃材処分			1.0	式			
	撤去工事　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
D	既存設備現状復元工事							
1	衛生設備復元工事			1.0	式			
2	空調機器復元工事			1.0	式			
3	空調配管配線設備復元工事			1.0	式			
4	空調風導設備復元工事			1.0	式			
	既存設備現状復元工事　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
E	アスベスト除去工事							
1	石綿除去工事			1.0	式			
2	消耗品、安全衛生工事			1.0	式			
3	廃材処分			1.0	式			
	アスベスト除去工事　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
F	舞台機構設備工事							
1	舞台機構設備リニューアル工事			1.0	式			
2	電動昇降装置取替工事			1.0	式			
3	制御操作盤取替工事			1.0	式			
4	ﾜｲﾔｰ･ﾏﾆﾗﾛｰﾌﾟ取替工事			1.0	式			
5	二次側電気配線改修工事			1.0	式			
6	舞台幕改修工事			1.0	式			
7	安全枠設置工事			1.0	式			
	舞台機構設備工事　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
A	衛生設備工事							
1	衛生器具設備工事							
	洋風便器		CFS460MHNS　TCF5533　YH701	20.0	組			
	車椅子用便器		CFS497BYLC　TCF4721V81　HE30J　YH701	3.0	組			
	幼児用便器		CS310B　TV510Q　TC31R　YH701	1.0	組			
	小便器		UFS800CE	16.0	組			
	幼児用小便器		U310GY　T601P　T64CP　T9R	1.0	組			
	洗面器		LSE120AP1	2.0	組			
	はめ込み洗面器		HT.EB1-28　VL.RB1CDR-16	1.0	組			
	ｶｳﾝﾀｰ一体型はめ込洗面器		MK50(L=3900)ボウル(4組)TEN40A	1.0	組			
	ｶｳﾝﾀｰ一体型はめ込洗面器		MK50(L=3200)ボウル(4組)TEN40A	2.0	組			
	ｶｳﾝﾀｰ一体型はめ込洗面器		MK50(L=2720)ボウル(3組)TEN40A	1.0	組			
	ｶｳﾝﾀｰ一体型はめ込洗面器		MK50(L=1600)ボウル(2組)TEN40A	2.0	組			
	ｶｳﾝﾀｰ一体型はめ込洗面器		MK50(L=1270)ボウル(1組)TEN40A	1.0	組			
	ｶｳﾝﾀｰ一体型はめ込洗面器		MK50(L=1000)ボウル(1組)TEN40A	1.0	組			
	ｶｳﾝﾀｰ一体型はめ込洗面器		MK50(L=730)ボウル(1組)TEN40A	1.0	組			
	手洗器		LSE870AP	1.0	組			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	手洗器		LSE570AP	2.0	組			
	掃除用流し		SK22A　T23AE20C　T37SGEP	3.0	組			
	オストメイト対応トイレパック		UAS71LDB　UTR138　電気温水器付	2.0	組			
	多目的シート		EWC520BS	1.0	組			
	ベビーチェアー		YKA13	2.0	組			
	ベビーシート		YKA24	3.0	組			
	ベビーシート		YKA25	2.0	枚			
	フィッティングボード		YKA40	1.0	枚			
	化粧鏡		YMK51K	3.0	枚			
	ハンドドライヤー		TYC420W　1015W	2.0	枚			
	混合水栓		TKGG31E	5.0	個			
	自在水栓		T130AUN13	1.0	個			
	チャームボックス		YKB104	2.0	個			
	フック		YHK22	3.0	個			
	背もたれ		EWC283C	3.0	個			
	手すり		T112HK7	3.0	個			
	手すり		T112CL10	1.0	個			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	手すり		T112CL11	2.0	個			
	手すり		T112CU2	4.0	個			
	手すり		YYB10	1.0	個			
	紙巻器		YH701	4.0	個			
	既存洋風便器移設費			4.0	組			
	既存ベビーベッド移設費			1.0	組			
	既存ベビーチェアー移設費			1.0	組			
	既存はめ込洗面器取外し再取付			3.0	組			
	はつり補修費			1.0	式			
	衛生器具設備工事 小　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
2	給水設備工事							
	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管		VB　20　屋内一般	56.0	m			
	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管		VB　25　屋内一般	21.0	m			
	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管		VB　40　屋内一般	17.0	m			
	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管		VB　50　屋内一般	2.0	m			
	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管		VB　20　機械便所	96.0	m			
	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管		VB　25　機械便所	59.0	m			
	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管		VB　40　機械便所	30.0	m			
	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管		VB　50　機械便所	17.0	m			
	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管		VB　65　機械便所	2.0	m			
	青銅製ゲートベン		20　JIS-5K　管端防食	2.0	個			
	青銅製ゲートベン		25　JIS-5K　管端防食	1.0	個			
	ボールバルブ		15　T400	2.0	個			
	定水位バルブ		50　LP8NH　ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ付	1.0	個			
	フレキシブル継手		20　300L　SUS製	1.0	個			
	ワンダーチューブ		15　200L	2.0	個			
	既存弁ボックス(2ヶ所),量水器ﾎﾞｯｸｽ(1ヶ所)嵩上げ			1.0	式			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	既存高架水槽レベル調整費			1.0	式			
	既存高架水槽清掃費			1.0	式			
	既存管取合せ		切断、接続	1.0	式			
	保温工事			1.0	式			
	コンクリートコア抜き			1.0	式			
	はつり補修費			1.0	式			
	給水設備工事 小　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
3	排水通気設備工事							
	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管		VP　50 屋内一般	4.0	m			
	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管		VP　75 屋内一般	3.0	m			
	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管		VP　40 機械便所	8.0	m			
	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管		VP　50 機械便所	11.0	m			
	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管		VP　75 機械便所	12.0	m			
	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管		VP　100 機械便所	13.0	m			
	耐火二層管		TMP　40 屋内一般	2.0	m			
	耐火二層管		TMP　50 屋内一般	11.0	m			
	耐火二層管		TMP　65 屋内一般	19.0	m			
	耐火二層管		TMP　75 屋内一般	9.0	m			
	耐火二層管		TMP　100 屋内一般	15.0	m			
	耐火二層管		TMP　40 機械便所	33.0	m			
	耐火二層管		TMP　50 機械便所	60.0	m			
	耐火二層管		TMP　65 機械便所	35.0	m			
	耐火二層管		TMP　75 機械便所	53.0	m			
	耐火二層管		TMP　100 機械便所	56.0	m			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	排水水中ポンプ		非自動型	2.0	台			
			50φ×0.75Kw　水中ｹｰﾌﾞﾙ付					
	同上制御盤		屋内壁掛　単独交互運転仕様	1.0	面			
	同上フロートスイッチ		4ヶ　ケーブル共	1.0	組			
	機器取付費			1.0	式			
	青銅製ゲートベン		50　JIS-5K	2.0	個			
	グリーストラップ		床置型　ステンレス製　50L	1.0	組			
	床上掃除口		50　COA	1.0	個			
	床上掃除口		65　COA	7.0	個			
	床上掃除口		80　COA	5.0	個			
	床上掃除口		100　COA	10.0	個			
	通気口金物		50　VC-S2 ｱﾙﾐ合金鋳物製	1.0	個			
	既存コンクリート桝嵩上げ		1ヶ所	1.0	式			
	既存管取合せ		切断、接続	1.0	式			
	土間コンクリートカット復旧費			1.0	式			
	コンクリートコア抜き			1.0	式			
	はつり補修費			1.0	式			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	排水通気設備工事 小　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
4	給湯設備工事							
	ガス給湯器		屋内壁掛FF式　24号	1.0	台			
			リモコン、配管カバー、専用給排気筒共					
	電気温水器　据置型		貯湯式20L　1.5Kw　付属品共	2.0	台			
	機器取付費			1.0	式			
	給湯器リモコン配線工事			1.0	式			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管		SUS　20　屋内一般　拡管式接合	17.0	m			
	フレキシブル継手		20　300L　SUS製	1.0	個			
	ワンダーチューブ		15　200L	2.0	個			
	保温工事			1.0	式			
	コンクリートコア抜き			1.0	式			
	給湯設備工事 小　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
5	ガス設備工事							
	LPG集合装置　4本立		自動切換付調整器共	1.0	組			
	配管用炭素鋼鋼管(白)		SGP　20　屋内一般　ｶﾞｽ	5.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)		SGP　25　屋内一般　ｶﾞｽ	37.0	m			
	ボールバルブ		25　T400	1.0	個			
	ボールバルブ		20　T400	2.0	個			
	金属フレキホース		20　L=300　LMA5B	1.0	個			
	塗装工事			1.0	式			
	コンクリートコア抜き			1.0	式			
	ガス設備工事 小　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
6	屋内消火栓設備工事							
	屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ		50φ×300L/min×65m×5.5Kw 2P	1.0	組			
			制御盤、呼水槽他法令に基づく付属品共					
	機器搬入据付費			1.0	式			
	配管用炭素鋼鋼管(白)		SGP　40　機械便所	1.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)		SGP　50　機械便所	2.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)		SGP　80　機械便所	1.0	m			
	既存管取合せ		切断、接続	1.0	式			
	警報配線接続替え工事			1.0	式			
	保温工事			1.0	式			
	はつり補修費			1.0	式			
	屋内消火栓設備工事 小　計							
	衛生設備工事　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
B	空調設備工事							
1	空調機器設備工事							
	冷暖房エアコン　室外機		ビルマルチ　34馬力	1.0	台			
	冷暖房エアコン　室外機		ビルマルチ　32馬力	1.0	台			
	冷暖房エアコン　室外機		ビルマルチ　26馬力	2.0	台			
	冷暖房エアコン　室内機		天カセ 90型 四方向	4.0	台			
	冷暖房エアコン　室内機		天カセ 80型 四方向	2.0	台			
	冷暖房エアコン　室内機		天カセ 71型 四方向	18.0	台			
	冷暖房エアコン　室内機		天カセ 56型 四方向	23.0	台			
	冷暖房エアコン　室内機		天カセ 28型 四方向	2.0	台			
	冷暖房エアコン　室内機		天カセ 56型 二方向	6.0	台			
	冷暖房エアコン　室内機		天カセ 36型 二方向	1.0	台			
	冷暖房エアコン　室内機		天カセ 22型 二方向	1.0	台			
	冷暖房エアコン　室内機		天吊型 14型 厨房専用	1.0	台			
	冷暖房エアコン　室内機		天埋めﾀﾞｸﾄ型　90型	1.0	台			
	室外機吹出しﾀﾞｸﾄｷｯﾄ		26馬力(1台)用	1.0	組			
	除湿機　天井吊りダクト型		8.5L/h リモコン共	2.0	組			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	同上室外機用壁掛架台			2.0	組			
	膨張水槽		TE－1000型	1.0	組			
	同上保温工事			1.0	式			
	集中管理リモコン			2.0	個			
	個別リモコン			34.0	個			
	機器搬入据付費			1.0	式			
	リモコン取付費			1.0	式			
	室外機基礎工事			1.0	式			
	試運転調整費			1.0	式			
	空調機器設備工事 小　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
2	空調機オーバーホール工事							
(1)	空調機(AHU-1)							
	Vベルト交換			1.0	式			
	同上作業費			1.0	式			
	同上フレーム防錆塗装・清掃			1.0	式			
	同上作業費			1.0	式			
	加湿器		付属品共	1.0	組			
	同上取付費		既設撤去共	1.0	式			
	ドレンパン塗装・清掃			1.0	式			
	コイルケーシング塗装			1.0	式			
	同上フレーム防錆塗装			1.0	式			
	同上作業費			1.0	式			
	フィルター機器交換		制御盤他一式共	1.0	式			
	同上作業費			1.0	式			
	同上フレーム防錆塗装・清掃			1.0	式			
	同上作業費			1.0	式			
	消耗・養生・工具損料費			1.0	式			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	諸雑費			1.0	式			
	上　　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
(2)	空調機(AHU-2)							
	Vベルト交換			1.0	式			
	同上作業費			1.0	式			
	同上フレーム防錆塗装・清掃			1.0	式			
	同上作業費			1.0	式			
	加湿器		付属品共	1.0	組			
	同上取付費		既設撤去共	1.0	式			
	ドレンパン塗装・清掃			1.0	式			
	コイルケーシング塗装			1.0	式			
	同上フレーム防錆塗装			1.0	式			
	同上作業費			1.0	式			
	フィルター機器交換		制御盤他一式共	1.0	式			
	同上作業費			1.0	式			
	同上フレーム防錆塗装・清掃			1.0	式			
	同上作業費			1.0	式			
	消耗・養生・工具損料費			1.0	式			
	諸雑費			1.0	式			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	上　　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
(3)	空調機(AHU-6)							
	モーターベアリング交換			1.0	式			
	ファン軸受交換			1.0	式			
	Vベルト交換			1.0	式			
	同上作業費			1.0	式			
	同上フレーム防錆塗装・清掃			1.0	式			
	同上作業費			1.0	式			
	加湿器		付属品共	1.0	組			
	同上取付費		既設撤去共	1.0	式			
	ドレンパン塗装・清掃			1.0	式			
	コイルケーシング塗装			1.0	式			
	同上フレーム防錆塗装			1.0	式			
	同上作業費			1.0	式			
	フィルター機器交換		制御盤他一式共	1.0	式			
	同上作業費			1.0	式			
	同上フレーム防錆塗装・清掃			1.0	式			
	同上作業費			1.0	式			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	消耗･養生･工具損料費			1.0	式			
	諸雑費			1.0	式			
	上　　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
(4)	空調機(AHU-7)							
	Vプーリー交換			1.0	式			
	Vベルト交換			1.0	式			
	同上作業費			1.0	式			
	同上フレーム防錆塗装・清掃			1.0	式			
	同上作業費			1.0	式			
	加湿器		付属品共	1.0	組			
	同上取付費		既設撤去共	1.0	式			
	ドレンパン塗装・清掃			1.0	式			
	コイルケーシング塗装			1.0	式			
	同上フレーム防錆塗装			1.0	式			
	同上作業費			1.0	式			
	フィルター機器交換		制御盤他一式共	1.0	式			
	同上作業費			1.0	式			
	同上フレーム防錆塗装・清掃			1.0	式			
	同上作業費			1.0	式			
	消耗・養生・工具損料費			1.0	式			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	諸雑費			1.0	式			
	上　　計							
	空調機オーバーホール工事計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
3	空調配管配線設備工事							
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温		31.75Φ×19.05Φ	177.0	m			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温		28.58Φ×15.88Φ	44.0	m			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温		28.58Φ×12.70Φ	33.0	m			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温		25.40Φ×12.70Φ	11.0	m			
	冷媒管 G管-20 L管- 8mm保温		22.22Φ× 9.52Φ	23.0	m			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温		19.05Φ×12.70Φ	34.0	m			
	冷媒管 G管-20 L管- 8mm保温		19.05Φ× 9.52Φ	65.0	m			
	冷媒管 G管-20 L管- 8mm保温		15.88Φ× 9.52Φ	178.0	m			
	冷媒管 G管-20 L管- 8mm保温		12.70Φ× 6.35Φ	164.0	m			
	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管		VP　25　屋内一般	237.0	m			
	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管		VP　30　屋内一般	141.0	m			
	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管		VP　40　屋内一般	97.0	m			
	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管		VP　50　屋内一般	15.0	m			
	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管		VP　25　機械便所	12.0	m			
	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管		VP　30　機械便所	9.0	m			
	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管		VP　40　機械便所	12.0	m			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管		VP　50 機械便所	21.0	m			
	冷媒管ラッキング		ステンレス鋼板	1.0	式			
	冷媒管化粧ケース		スリムダクト	1.0	式			
	冷媒補充費			1.0	式			
	集中リモコン配線工事			1.0	式			
	個別リモコン配線工事			1.0	式			
	室内外機間制御配線工事			1.0	式			
	室内機間電源配線工事		室外機～室内機間	1.0	式			
	冷媒管区画貫通部材		耐火ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ	24.0	個			
	防露塗装工事			1.0	式			
	コンクリートコア抜き			1.0	式			
	既存配管薬液洗浄		冷温水、冷却水管	1.0	式			
	空調配管配線設備工事 小　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
4	空調風導設備工事							
	亜鉛鉄板ダクト		0.5m/m　ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法	5.0	㎡			
	亜鉛鉄板ダクト		0.6m/m　ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法	3.0	㎡			
	亜鉛鉄板ダクト		1.0m/m　ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法	5.0	㎡			
	スパイラルダクト		150　　亜鉛引き	5.0	m			
	スパイラルダクト		200　　亜鉛引き	3.0	m			
	スパイラルダクト		250　　亜鉛引き	19.0	m			
	スパイラルダクト		225　　亜鉛引き	3.0	m			
	スパイラルダクト		300　　亜鉛引き	7.0	m			
	スパイラルダクト		350　　亜鉛引き	2.0	m			
	吹出口		BL-D(2000L)	2.0	個			
	吹出口		VHS-350×200	6.0	個			
	吹出口		VHS-300×150	1.0	個			
	吸込口		HS－650×300	1.0	個			
	吸込口		HS－600×350	2.0	個			
	ダンパ		VD－300φ	1.0	個			
	ダンパ		VD－200φ	1.0	個			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	吹出口ボックス		2200×300×300H GW25内貼り□	2.0	個			
	吹出口ボックス		450×300×300H GW25内貼り	1.0	個			
	吹出口ボックス		500×350×350H	6.0	個			
	吸込口ボックス		1500×450×450H GW25内貼り	1.0	個			
	吸込口ボックス		1100×500×450H GW25内貼り	2.0	個			
	ボックス		1500×500×450H GW25内貼り	1.0	個			
	ボックス		1100×500×450H GW25内貼り	2.0	個			
	たわみ継手		空調機用	2.0	個			
	たわみ継手		除湿器用	4.0	個			
	保温工事			1.0	式			
	空調風導設備工事 小 計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
5	自動制御設備工事							
(1)	AHU-1系統							
	温湿度センサー		HTY7043D4400	1.0	台			
	同上取付キット		83165803-021	1.0	台			
	サーモケース		TY1100Z1000	1.0	台			
	DC24V電源		RYY792D3001	2.0	台			
	デジタル指示調節計		R35TR1UA21D0	1.0	台			
	デジタル指示調節計		R35TR1UA21D0	1.0	台			
	アクテバル2方弁		VY5110J0081	1.0	台			
	面間アダプター		83168456-006	1.0	台			
	温度調節器		TY6800Z6010	1.0	台			
	保護管		112624AA-J	1.0	台			
	ダンパ操作盤		MY6050A1001	1.0	台			
	トランス		AT72-J1	2.0	台			
	現場調査費			1.0	式			
	機器撤去・取付費			1.0	式			
	盤改造費		回路調査・撤去・新規配線	1.0	式			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	調整費			1.0	式			
	雑工事費			1.0	式			
	諸雑費			1.0	式			
	上　　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
(2)	AHU-2系統							
	温湿度センサー		HTY7043D4400	1.0	台			
	同上取付キット		83165803-021	1.0	台			
	サーモケース		TY1100Z1000	1.0	台			
	DC24V電源		RYY792D3001	2.0	台			
	デジタル指示調節計		R35TR1UA21D0	1.0	台			
	デジタル指示調節計		R35TR1UA21D0	1.0	台			
	アクテバル2方弁		VY5110J0061	1.0	台			
	面間アダプター		83168456-005	1.0	台			
	温度調節器		TY6800Z6010	1.0	台			
	保護管		112624AA-J	1.0	台			
	ダンパ操作盤		MY6050A1001	1.0	台			
	トランス		AT72-J1	2.0	台			
	現場調査費			1.0	式			
	機器撤去・取付費			1.0	式			
	盤改造費		回路調査・撤去・新規配線	1.0	式			
	調整費			1.0	式			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	雑工事費			1.0	式			
	諸雑費			1.0	式			
	上　　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
(3)	AHU-6系統							
	温湿度センサー		HTY7043D4400	1.0	台			
	同上取付キット		83165803-021	1.0	台			
	サーモケース		TY1100Z1000	1.0	台			
	DC24V電源		RYY792D3001	2.0	台			
	デジタル指示調節計		R35TR1UA21D0	1.0	台			
	デジタル指示調節計		R35TR1UA21D0	1.0	台			
	アクテバル2方弁		VY5110J0061	1.0	台			
	面間アダプター		83168456-005	1.0	台			
	温度調節器		TY6800Z6010	1.0	台			
	保護管		112624AA-J	1.0	台			
	ダンパ操作盤		MY6050A1001	1.0	台			
	トランス		AT72-J1	2.0	台			
	現場調査費			1.0	式			
	機器撤去・取付費			1.0	式			
	盤改造費		回路調査・撤去・新規配線	1.0	式			
	調整費			1.0	式			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	雑工事費			1.0	式			
	諸雑費			1.0	式			
	上　　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
(4)	AHU-7系統							
	温湿度センサー		HTY7043D4400	1.0	台			
	同上取付キット		83165803-021	1.0	台			
	サーモケース		TY1100Z1000	1.0	台			
	DC24V電源		RYY792D3001	2.0	台			
	デジタル指示調節計		R35TR1UA21D0	1.0	台			
	デジタル指示調節計		R35TR1UA21D0	1.0	台			
	アクテバル2方弁		VY5110J0061	1.0	台			
	面間アダプター		83168456-005	1.0	台			
	温度調節器		TY6800Z6010	1.0	台			
	保護管		112624AA-J	1.0	台			
	ダンパ操作盤		MY6050A1001	1.0	台			
	トランス		AT72-J1	2.0	台			
	現場調査費			1.0	式			
	機器撤去・取付費			1.0	式			
	盤改造費		回路調査・撤去・新規配線	1.0	式			
	調整費			1.0	式			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	雑工事費			1.0	式			
	諸雑費			1.0	式			
	上　　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
(5)	測温系統							
	室内型温度検出器		TY7043Z0P00	4.0	台			
	同上取付キット		83165803-021	4.0	台			
	サーモケース		TY1100Z1000	4.0	台			
	温度表示器		SD16A	4.0	台			
	現場調査費			1.0	式			
	機器撤去・取付費			1.0	式			
	盤改造費		回路調査・撤去・新規配線	1.0	式			
	調整費			1.0	式			
	雑工事費			1.0	式			
	諸雑費			1.0	式			
	上　　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
(6)	監視操作盤		1200W*2000H*400D					
	スマートスクリーン		BCY22101D2001	1.0	台			
	同上プリンター		83161239-102	1.0	台			
	スマートスクリーン電源		83162593-001	1.0	台			
	プリンター用電源		83162593-101	1.0	台			
	C－DGP発停用		WY7208W1120	15.0	台			
	C－DGP状態		WY7208W2180	4.0	台			
	現場調査費			1.0	式			
	盤撤去・取付費			1.0	式			
	操作監視盤		回路調査＋新規盤	1.0	式			
	調整費			1.0	式			
	雑工事費			1.0	式			
	諸雑費			1.0	式			
	上　　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
(7)	撤去工事							
	AHU-3,4,5,8 撤去			1.0	式			
	PAC-1,2 撤去			1.0	式			
	上　　計							
	小　　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
6	油設備工事							
	オイル地下タンク		TOSF-5型　標準付属品一式共	1.0	基			
	タンク搬入据付費			1.0	式			
	同上埋設工事		直埋設方式	1.0	式			
	配管用炭素鋼鋼管(黒)		SGP　25　地中配管　油溶接接合	5.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(黒)		SGP　32　地中配管　油溶接接合	10.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(黒)		SGP　40　地中配管　油溶接接合	5.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(黒)		SGP　65　地中配管　油溶接接合	5.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(黒)		SGP　32　屋外配管　油溶接接合	4.0	m			
	電気式油面計		漏油検知装置、ｾﾝｻｰ付	1.0	組			
	給油口ﾕﾆｯﾄﾎﾞｯｸｽ		SUS304 壁掛型　ﾛｰﾘｰｱｰｽ付	1.0	組			
	油面計、給油口取付費			1.0	式			
	油面計電気配線工事			1.0	式			
	防爆型通気口金物		32	1.0	個			
	土工事		配管用	1.0	式			
	塗装防食工事			1.0	式			
	既存管取合せ		切断、接続	1.0	式			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	はつり補修費			1.0	式			
	油設備工事 小　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
7	換気機器設備工事							
	全熱交換器　天井埋込ﾀﾞｸﾄ型		500m3/h×100Pa×278w　□	7.0	台			
	全熱交換器　天井埋込ﾀﾞｸﾄ型		350m3/h×90Pa×183w　□	1.0	台			
	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ　天吊型　250φ		×1200m3/h×180Pa×0.262Kw　□	1.0	台			
	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ　天吊型　200φ		×700m3/h×120Pa×125w　□	1.0	台			
	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ　天吊型　180φ		×560m3/h×70Pa×73.5w　□	1.0	台			
	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ　天吊型　180φ		×300m3/h×100Pa×57w　□	3.0	台			
	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ　天吊型　150φ		×200m3/h×80Pa×35.5w　□	3.0	台			
	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ　天吊型　200φ		×1200m3/h×220Pa×390w　□	1.0	台			
	換気扇　天井埋込型　200φ		380m3/h×80Pa×54w	2.0	台			
	換気扇　天井埋込型　200φ		300m3/h×70Pa×42w　□	14.0	台			
	換気扇　天井埋込型　180φ		220m3/h×60Pa×25.5w　□	7.0	台			
	換気扇　天井埋込型　180φ		200m3/h×60Pa×26w　□	1.0	台			
	換気扇　天井埋込型　180φ		250m3/h×60Pa×31w　□	3.0	台			
	換気扇　天井埋込型　180φ		200m3/h×60Pa×32w　□	1.0	台			
	換気扇　天井埋込型　150φ		120m3/h×60Pa×20w　□	1.0	台			
	換気扇　天井埋込型　150φ		60m3/h×60Pa×13.5w　□	1.0	台			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	換気扇 天井埋込型 150φ		130m3/h×40Pa×14w □	1.0	台			
	換気扇 壁取付型 300φ		1200m3/h×32w □	2.0	台			
	ウェザーカバー SUS		300φ用	2.0	個			
	木枠		300φ用	2.0	個			
	換気機器設備工事 小 計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
8	換気風導設備工事							
	亜鉛鉄板ダクト		0.5m/m　ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法	15.0	㎡			
	スパイラルダクト		100　　亜鉛引き	48.0	m			
	スパイラルダクト		150　　亜鉛引き	356.0	m			
	スパイラルダクト		200　　亜鉛引き	143.0	m			
	スパイラルダクト		250　　亜鉛引き	19.0	m			
	吹出口		VHS　　400×200	2.0	ケ			
	吹出口		VHS　　400×150	5.0	ケ			
	吹出口		VHS　　300×150	11.0	ケ			
	吸込口		HS　　400×200	2.0	ケ			
	吸込口		HS　　400×150	5.0	ケ			
	吸込口		HS　　300×150	8.0	ケ			
	吸込口		HS　　200×200	3.0	ケ			
	吸込口		HS　　150×150	2.0	ケ			
	消音形給排気グリル		ダクト径　150φ用	28.0	個			
	消音形給排気グリル		ダクト径　100φ用	4.0	個			
	ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ SUS-304 1t		2600×1000×700H 箱型	1.0	組			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	ｸﾞﾘｰｽﾌｨﾙﾀｰ　両面一連式		FSVL1-550W 防火ｼｬｯﾀｰ共	1.0	組			
	丸型フード　SUS		ダクト径　250φ用	1.0	個			
	丸型フード　SUS		ダクト径　200φ用	15.0	個			
	丸型フード　SUS		ダクト径　150φ用	30.0	個			
	丸型フード　SUS		ダクト径　100φ用	3.0	個			
	ベンドキャップ　SUS		ダクト径　150φ用	2.0	個			
	ベンドキャップ　SUS		ダクト径　150φ用	1.0	個			
	吹出口ボックス		500×350×300H	2.0	個			
	吹出口ボックス		550×300×300H	5.0	個			
	吹出口ボックス		450×300×300H	11.0	個			
	吸込口ボックス		550×350×300H	2.0	個			
	吸込口ボックス		550×300×300H	5.0	個			
	吸込口ボックス		450×300×300H	8.0	個			
	吸込口ボックス		350×350×300H	3.0	個			
	吸込口ボックス		300×300×300H	2.0	個			
	防火ダンパー		FD　250φ	1.0	個			
	防火ダンパー		FD　200φ	12.0	個			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	防火ダンパー		FD 150φ	4.0	個			
	既存ﾀﾞｸﾄ取合せ			1.0	式			
	防露工事			1.0	式			
	コンクリートコア抜き			1.0	式			
	はつり補修費			1.0	式			
	換気設備工事 小 計							
	空調設備工事　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
C	撤去工事							
1	衛生機器撤去工事							
	洋風便器撤去費		14組	1.0	式			
	和風大便器撤去費		20組	1.0	式			
	小便器撤去費		19組	1.0	式			
	小便器用ハイタンク撤去費		3組	1.0	式			
	洗面器撤去費		34組	1.0	式			
	掃除用流し撤去費		4組	1.0	式			
	浴槽撤去費		2組	1.0	式			
	ベビーシート撤去費		2組	1.0	式			
	ガス湯沸器撤去費		5台	1.0	式			
	排水水中ポンプ撤去費		2台	1.0	式			
	グリーストラップ撤去費		1組	1.0	式			
	消火栓ポンプユニット撤去費		1組	1.0	式			
	手すり(衛生器具廻り)撤去費			1.0	式			
	水栓撤去費			1.0	式			
	LPG集合装置撤去費			1.0	式			

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
	機器搬出費			1.0	式			
	衛生設備配管撤去費			1.0	式			
	はつり補修費			1.0	式			
	衛生機器撤去工事 小　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
2	空調設備撤去工事							
	冷暖房エアコン撤去費			1.0	式			
	パッケージエアコン撤去費			1.0	式			
	ファンコイルユニット撤去費			1.0	式			
	膨張水槽撤去費			1.0	式			
	オイル地下タンク撤去費			1.0	式			
	同上準備工事　　残油抜き取り、内部清掃、油水スラッジ処分、廃止手続き他			1.0	式			
	給排気ファン撤去費			1.0	式			
	厨房排気ﾌｰﾄﾞ撤去費		2～4階3室	1.0	式			
	エアコン室外機基礎撤去費			1.0	式			
	オイル地下タンク基礎、スラブ他撤去費			1.0	式			
	機器搬出費			1.0	式			
	空調配管配線撤去費			1.0	式			
	空調風導撤去費		制気口、ダンパ類共	1.0	式			
	冷媒回収、処理費			1.0	式			
	はつり補修費			1.0	式			
	空調設備撤去工事 小　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
3	廃材処分							
	廃材運搬費			1.0	式			
	廃材処分費			1.0	式			
	廃材処分 小 計							
	撤去工事　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
D	既存設備現状復元工事							
1	衛生設備復元工事							
	配管新設工事　弁類共		天井面アスベスト除去作業影響部分	1.0	式			
	既存管取合せ		切断、接続	1.0	式			
	保温工事			1.0	式			
	はつり補修費			1.0	式			
	衛生設備復元工事 小 計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
2	空調機器復元工事							
	既存給気ファン取付費		4台	1.0	式			
	既存排気ファン取付費		6台	1.0	式			
	試運転調整費			1.0	式			
	空調機器復元工事 小　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
3	空調配管配線設備復元工事							
	配管、弁類新設工事		天井面アスベスト除去作業影響部分	1.0	式			
	配線新設工事		天井面アスベスト除去作業影響部分	1.0	式			
	既存管取合せ		切断、接続	1.0	式			
	保温工事			1.0	式			
	はつり補修費			1.0	式			
	空調配管配線設備復元工事 小 計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
4	空調風導設備復元工事							
	ダクト新設工事　ﾀﾞﾝﾊﾟ類共		天井面アスベスト除去作業に伴う復元	1.0	式			
	ダクト新設工事　ﾀﾞﾝﾊﾟ類共		大ホール天井改修に伴う復元	1.0	式			
	制気口類取外し再取付		天井面アスベスト除去作業に伴う復元	1.0	式			
	制気口類取外し再取付		大ホール天井改修に伴う復元	1.0	式			
	既存ダクト取合せ			1.0	式			
	保温工事			1.0	式			
	はつり補修費			1.0	式			
	空調風導設備復元工事 小　計							
	既存設備現状復元工事　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
E	アスベスト除去工事							
1	石綿除去工事							
	ダクトフランジ除去		吹付アスベスト除去室内以外 断面寸法500×500程度	1,415.0	箇所			
	配管フランジ除去		吹付アスベスト除去室内以外 口径80φ程度	450.0	箇所			
	袋詰め、清掃、小運搬			1.0	式			
	小 計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
2	消耗品、安全衛生工事							
	廃棄袋代		黄色+透明	1,800.0	組			
	薬剤		湿潤材・固化材	1.0	式			
	養生シート		T=0.10	15.0	本			
	養生テープ			150.0	巻			
	セーバーソー替刃等			1.0	式			
	保護服			250.0	枚			
	各種マスク・フィルター			1.0	式			
	小 計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
3	廃材処分							
	特別管理産業廃棄物処分費			1.0	式			
	特別管理産業廃棄物運搬費			1.0	式			
	特別管理産業廃棄物搬出費			1.0	式			
	官庁届出書類作成費			1.0	式			
	小 計							
	アスベスト除去工事　計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
F	舞台機構設備リニューアル工事							
1	吊物用滑車取替工事							
	吊物用滑車			1.0	式			
	工事費			1.0	式			
	撤去費			1.0	式			
	搬入運搬費			1.0	式			
	足場代			1.0	式			
	現場養生費			1.0	式			
	産廃処理費			1.0	式			
	小 計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
2	電動昇降装置取替工事							
	電動昇降装置取替			1.0	式			
	工事費			1.0	式			
	撤去費			1.0	式			
	搬入運搬費			1.0	式			
	足場代			1.0	式			
	現場養生費			1.0	式			
	産廃処理費			1.0	式			
	小 計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
3	制御操作盤取替工事							
	制御･操作盤			1.0	式			
	工事費			1.0	式			
	撤去費			1.0	式			
	搬入運搬費			1.0	式			
	産廃処理費			1.0	式			
	小 計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
4	ﾜｲﾔｰ･ﾏﾆﾗﾛｰﾌﾟ取替工事							
	ﾜｲﾔｰ･ﾏﾆﾗﾛｰﾌﾟ			1.0	式			
	工事費			1.0	式			
	撤去費			1.0	式			
	搬入運搬費			1.0	式			
	足場代			1.0	式			
	現場養生費			1.0	式			
	産廃処理費			1.0	式			
	小 計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
5	二次側電気配線改修工事							
	配線材料			1.0	式			
	工事費			1.0	式			
	撤去費			1.0	式			
	搬入運搬費			1.0	式			
	足場代			1.0	式			
	現場養生費			1.0	式			
	産廃処理費			1.0	式			
	小 計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
6	舞台幕改修工事							
	舞台幕			1.0	式			
	工事費			1.0	式			
	撤去費			1.0	式			
	搬入運搬費			1.0	式			
	足場代		ローリングタワー	1.0	式			
	現場養生費			1.0	式			
	産廃処理費			1.0	式			
	小 計							

番号	名　　称	品種	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
7	安全枠設置工事							
	安全枠			1.0	式			
	工事費			1.0	式			
	搬入運搬費			1.0	式			
	現場養生費			1.0	式			
	小 計							
	舞台機構設備リニューアル工事計							

現　場　説　明　書

1. 事業名称

社会資本整備総合交付金事業（都市再生整備計画）

2. 工事名称

山梨市民会館耐震改修及び市立図書館整備建築主体工事（継続）
山梨市民会館耐震改修及び市立図書館整備電気設備工事（継続）
○ 山梨市民会館耐震改修及び市立図書館整備機械設備工事（継続）

3. 工事場所

山梨市　万力　地内

4. 工事概要

ＲＣ造（一部ＳＲＣ造）４階建て　延床面積5,991㎡　建築主体工事　一式
ＲＣ造（一部ＳＲＣ造）４階建て　延床面積5,991㎡　電気設備工事　一式
○ ＲＣ造（一部ＳＲＣ造）４階建て　延床面積5,991㎡　機械設備工事　一式

5. 工事範囲

・本工事の範囲は、設計図面、設計内訳書及び本現場説明書に示す範囲とする。
　尚、軽微な変更については受注者負担とする。
・上記工事が同工期での発注となっているのでお互い協力すること。
・設計書に記載の項目数量は参考程度とし、設計図面、仕様書、現場調査に基づき見積りするものとする。
　又、設計書の項目数量に増減があっても、原則、請負金額は変更しないものとする。
　設計図面、設計書に不明不備なる点があった場合は、質問に対する回答により指示するものとする。

6. 工期

契約日の翌日から平成２８年８月３１日まで

7. 提出書類

・工事関係提出図書一覧（別添・１の本工事に関係する書類のみとする）
　による他、必要と思われる書類等を工事の着手・施工・完成に当たり都度必要な書類を遅滞なく作成し監督員に提出する。
　提出部数は３部（発注者・受注者・監理者）とする。
・月間工程表　毎月提出のこと（出来高進捗グラフ及び工程写真添付）
・週間工程表　毎週定例打合せ時に提出のこと（前後一週間の工程、議事録共）
・写真　　工事記録写真は、設計図・設計内訳書に基づき詳細にわたり記録し提出すること。

8. 諸官庁への手続き

関係法規に関する諸手続きは受注者が行うものとする。
（建設リサイクル法、消防設備関係、少量危険物関係等必要なもの）
工事内容に変更が生じ、各事前届出書類に変更・訂正が生ずる場合の手続きは受注者が行うものとする。

9. 現地調査　工事の着手に先立ち、次の事項及び監督員の指示する事項について現地調査を行い、
その結果を図面、書面及び写真にまとめ速やかに監督員に報告する。
それらの調査結果は、仮設工事に充分反映させる。
特に既存設備についての調査は綿密に行い新規設備との取合い調整を検討し、
撤去範囲と既存利用範囲を明確にし、監督員に報告する。
・敷地周辺の環境、周辺の建物、周辺道路の交通状況、道路規制の有無
・近隣建物の損傷程度、構築物の構造、形状、特に基礎、下構築物などの詳細状況
・敷地内、敷地周辺、周辺道路に埋設されている上下水道、ガス管、電気ケーブル、マンホール等の仕様、レベル、重要度など

10. 施工の協力

工事を完成するために密接に関連する別途工事については、受注者は別途工事の施工に協力すると共に、円滑な工事進捗が行われるように調整する。
別途工事との調整に当たり、監督員より指示がある場合はこれに従う。

11. 作業時間

原則として、日曜日及び祝日は休工とし、作業時間は下記の通りとする。

8:30 AM　～　5:00 PM

作業日、作業時間について発注者より指示がある場合はこれに従う。
尚、騒音・振動の発生する工事については、近隣住民にも充分説明し、作業を行う。
やむを得ず休日作業、残業をする場合にはあらかじめ監督員の承諾を得ること。

12. 安全管理

労務管理に関しては、最大限の留意を払い、安全、火災予防及び衛生基準に沿い現場に責任者を置くこと。
工事搬入路は施工計画を提出し、監督員の承諾を得ること。
車両の通行路については常に清掃し、要所に安全監視員を配置し、交通及び近隣住民の安全に万全を期すこと。工事車両出入口については、交通誘導員等の配慮もすること。
尚、搬出入が頻繁なときは、人員適材適所に配備すること。

13. 総合図

各工事の施工に先立ち、各施工図の基準図となる総合図を作成する。総合図は施工図の作成に先立ち、建築・その他別途発注工事受注者の情報を全て記載し、それらの接点細部調整を行うためのものとする。
監督員の指示により、受注者は元図（平面図・展開図・天井伏図等）を作成し、設備その他の各関連工事施工者は、協力して各工事の機器・器具類等を元図に記載し相互調整を行う。

14. モックアップ・サンプル等

工事を完成させるために必要な模型、型板、見本等は施工に先立ち、監督員の指示により製作して承認を得る。
承認を受けた物は、使用箇所、承認日時をつけて整理し、完成引渡し時まで保管する。

15. 工事の記録と報告

受注者は工事の進捗、現場打合せ事項、指示事項、現場行事、材料の搬入等の状況を示す報告及び出来高対照表、施工状況略図を記載した工事報告書を月一回提出する。
工事報告書には月間工程表、工事写真（定点撮影を含む）を添付する。
工事日報を提出する場合は監督員の指示による。
受注者は工事施工の一工程を完了した場合は、その施工が設計図書及び施工図に適合することを検査又は、確認して、監督員に報告する。

16. 製造者・専門工事業者の選定

主要材料、製品、機器及びそれらの製造者・専門工事業者について監督員の承認を得る。
指定がない場合又は「同等」と記載がある場合はその判定に必要な資料を提出し監督員の承認を得る。
受注者は受注者の総括のもとに、各製造者・専門工事業者の作業分担及び責任範囲を明らかにした選定届けを監督員に提出する。
製造者・専門工事業者選定届の記載事項は下記の通りとする。

・指定の有無
・専門工事業者名及び製造者（代理店扱いの場合は併記する）
・電話番号　　・担当者名　　・摘要

17. 各種検査

各検査は工期・工程を考慮し事前に被受検者に通達すること

・自主検査　受注者は、契約内容の履行を保証するために、現場組織とは別個の自己検査組織を編成する。着工後速やかに工事契約書及び設計図書の内容を十分理解したうえ、工事目的物の品質を確認するために必要な自主検査計画書を作成し、監督員に提出する。
自主検査計画に基づき検査を行い、工事目的物が工事契約書及び設計図書に示した品質を確保されているかどうかの確認をし、その内容と結果を記録して監督員に報告する。
自主検査を行う時期は、工事金の中間払いを受ける前、中間検査・完成検査の受検前、及びその他適時とする。

・監理者検査　監理者検査は、完成検査に先立って行う。受注者は、工事を完了して監理者検査を受ける前に自主検査を行い、工事目的物が完成後充分に機能することを確認してその結果を記録し検査時に提出する。
検査の結果、不適箇所は全て記録し、その処理方法、処理予定期日等を記載して提出し、監理者の指示に従って改修し再検査を受ける。監督官庁その他の検査は、受注者がその責において行う。監督員の立会いについては協議による。

・完成検査（竣工検査）　工事目的物が完成して、引渡しを行う前に完成検査を行う。完成検査は発注者が主体となり、監督員が補佐する。受注者は社内組織として受検体制をとる。検査の結果、不適箇所は全て記録し、監督員とその手直し方法を検討し、発注者の承認を得て手直しする。

18. 鍵の整理・提出

各所の鍵は、鍵合わせを行う。
鍵は整理札を突けて、建具配置図並びに鍵目録と共に鍵箱に収納して提出する。鍵数はマスターキーを含め、それぞれ３本を原則とする。
鍵箱には、建具の鍵に限らず、設備関係、操作盤関係の鍵類も合わせて収納する。

19. その他

・優先順位　設計図書の優先順位は①本現場説明書②特記仕様書③設計図④標準仕様書

・追加・変更　工事内容に追加・変更等が生ずる場合は、協議書を作成し発注者・監理者受注者の三者協議の上、承認を得た上で施工すること。
原則として工事金に増減が無いよう、追加・変更が生じる場合は事前に代替案等を作成し監督員に報告する。

・別途工事　設計図に示す。

・既存樹木　工事に当たり、既存樹木の枝葉が作業に影響を及ぼす場合は、発注者の承認を得た上で剪定すること。

以上

工事関係提出図書

時期	書類名称等	備考
工事着手前	工事請負契約書	提出物は写しで良い
	損害保険証書	提出物は写しで良い
	工事目的物火災保険加入証書	提出物は写しで良い
	工事着手届	
	主任技術者及び現場代理人届	経歴書を添付
	工事現場編成届	
	実施工程表	
	施工計画書	
	仮設計画図	
	総合出来高予定表	
	総合図・施工図作成工程表	
	着工前現場写真	
工事期間中	下請負人決定通知	
	機器・材料製造者一覧表	メーカーリスト等
	主要材料決定通知	メーカー・型式・品番・仕様等
	工事報告書	施工記録・工事進捗度などを含む
	工事記録写真	
	施工計画書・施工要領書	各工種工事着手前に提出すること
	施工図・機器製作図	承認印を押印
	試験・検査報告書	
	工事日誌	温度表共
	工事打合簿	承認印を押印
	協議書	承認印を押印
	申請・届出書類一覧（予定）表	提出先・申請者(代理者)・提出時期を記入
	出来高調書・請求書	
完成時	引渡図書明細書	
	自主検査報告書	
	完成検査報告書	
	引渡検査報告書	
	官公署届出書	提出物は写しで良い
	主要材料検査簿（数量比較表）	設計数量を100%とし、数量単位を統一し実施数量を計上
	各出荷証明書	主要材料検査簿に反映させること
	産業廃棄物管理表	
	工事完成届	
	工事目的物引渡書及び受領書	
	建物保守管理計画書(案)	機器・器具取扱説明書、建物維持管理書等
	各種保証書	防水・鍵・機器・器具等
	鍵・備品・予備品明細書及び受領書	
	施工図・機器製作図（完成図）	
	完成図(竣工図)	
	完成写真(竣工写真)	
	工事関係業者リスト	
	その他指示のある書類等	事前協議の上、決定するものとする

※ 上記書類に目次を付けた書類として整理し、竣工書類とする。
又、完成検査（監督員検査)時には作成し提出するものとする。

※ 上記書類等の提出方法(ファイル形状・別冊の可否等)・部数については、協議の上決定するものとする。